**MARCIAPIEDE VIA DAMIANO CHIESA
INCIDENZA MANO D'OPERA**

Prg.	Articolo	Lavori o Provviste	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale	% Incidenza Manodopera	Importo Totale Costo Manodopera.
		MARCIAPIEDE VIA DAMIANO CHESA						
		Demolizioni.						
1	D1.001.001.003.008.a	Demolizione di pavimentazione e sottofondo marciapiede, eseguita a macchina e rifinita a mano compresa altresì la preparazione del fondo alla posa del nuovo sottofondo in calcestruzzo: a) demolizione completa.	MQ	35,10	€ 14,00	€ 491,40	85,00%	€ 417,69
2	D1.001.001.003.008.b	Demolizione di pavimentazione e sottofondo marciapiede, eseguita a macchina e rifinita a mano compresa altresì la preparazione del fondo alla posa del nuovo sottofondo in calcestruzzo: b) solo asporto manto finale di marciapiede in conglomerato bituminoso fine con preparazione alla posa del nuovo manto.	MQ	323,48	€ 15,00	€ 4.852,20	85,00%	€ 4.124,37
3	D1.002.004.001.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q.li: a) per trasporti fino a 10 km..						
		VOCE D1.001.001.003.008.a	MC/KM	42,12	€ 0,71	€ 29,91	30,00%	€ 8,97
		VOCE D1.001.001.003.008.b	MC/KM	80,87	€ 0,71	€ 57,42	30,00%	€ 17,23
4	NP.007	ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI DI PRODUZIONE O DI RECUPERO miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, cioè conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 5 per quantità superiore a 5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti. I costi per il conferimento presso gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, da documentarsi per mezzo del Documento di Trasporto (DDT) (Sottoprodotti).						
		VOCE D1.001.001.003.008.a	T	10,11	€ 10,50	€ 106,14	0,00%	€ 0,00
		VOCE D1.001.001.003.008.b	T	19,41	€ 10,50	€ 203,79	0,00%	€ 0,00
5	NP.008	Tributo speciale (Legge Regionale Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge n. 594/1995)	T	29,52	€ 1,60	€ 47,23	0,00%	€ 0,00
		Sovrastruttura.						
6	D3.001.001.002.002.004	Fornitura e stesa di ghiaietto per formazione del piano di posa del sottofondo di marciapiede, valutato a mc. compresa la fornitura del materiale in strati con spessore medio di cm. 10 steso in strato ben battuto e livellato.	MC	4,21	€ 30,00	€ 126,36	68,00%	€ 85,92
7	D3.001.001.002.002.005	Formazione di sottofondo di marciapiede spessore medio cm. 10 in cls Rck a 200 kg./mc. di ceemnto gettato in opera contro terra, ben battuto e livellato, escluso lo scavo, compreso il livellamento e la formazione delle pendenze nonché il rialzo dei chiusini.	MQ	35,10	€ 18,90	€ 663,39	45,00%	€ 298,53
8	D3.001.001.001.002.001	Pulizia a fondo di massicciata stradale mediante raschiatura e scopatura di terriccio o ogni altro materiale, compreso carico e trasporto degli stessi alle PP.DD.	MQ	323,48	€ 0,80	€ 258,78	62,00%	€ 160,45
9	D3.001.001.001.002.002	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.	MQ	323,48	€ 1,10	€ 355,83	62,00%	€ 220,61
10	D3.001.001.002.002.006	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm. dato in opera compreso rullatura e Steso a Mano.	MQ	323,48	€ 8,68	€ 2.807,81	60,00%	€ 1.684,68
11	D4.001.005.001.001.001	Rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsiasi dimensione completi di telaio, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.	CAD	6,00	€ 18,46	€ 110,76	17,00%	€ 18,83
12	D4.001.005.001.003.020	Posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio.	CAD	6,00	€ 50,00	€ 300,00	65,00%	€ 195,00
			TOTALE			€ 10.411,01		€ 7.232,28
						% Incidenza Manodopera lavoro.	2,33%	