## ASFALTATURA VIA IV NOVEMBRE LISTA CATEGORIA CONTABILE

Prg.	Articolo	Lavori o Provviste	Importo	Percentuale singola lavorazione
		ASFALTATURA VIA IV NOVEMBRE		
		Demolizioni/Scarifiche  Scarifica di massicciata stradale (tout-venant, binder e		
1	D1.001.001.004.001.a	tappettino) eseguita a freddo con adeguati mezzi meccanici tipo "Dynapak" compreso allontanamento del materiale di risulta alle PP.DD.:  a) per profondità fino a cm. 3.	€ 1.736,40	0,56%
2	D1.001.001.004.001.b	Scarifica di massicciata stradale (tout-venant, binder e tappettino) eseguita a freddo con adeguati mezzi meccanici tipo "Dynapak" compreso allontanamento del materiale di risulta alle PP.DD., la pulizia a fondo della sede stradale:  b) per ogni cm. di profondità oltre a 3 cm	€ 625,10	0,20%
3	D1.002.001.001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m3, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a reinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 ml  a) in rocce sciolte (argilla, ghiaia, terreno vegetale e simili).	€ 95,67	0,03%
4	D1.002.004.001.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q.li: a) per trasporti fino a 10 km		
		VOCE D1.001.001.004.001.a.b	€ 197,26	0,06%
		VOCE D1.002.001.001.a	€ 150,95	0,05%
5	NP.007	ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI DI PRODUZIONE O DI RECUPERO miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, cioè conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 5 per quantità superiore a 5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti . I costi per il conferimento presso gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, da documentarsi per mezzo del Documento di Trasporto (DDT) (Sottoprodotti).	€ 700,12	0,23%
6	NP.008	Tributo speciale (Legge Regionale Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge n. 594/1995)	€ 106,68	0,03%
		Fondazione		
7	D3.001.001.001.001.003.c	Formazione di rilavato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:  c) per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero.	€ 191,81	0,06%
8	D3.001.001.001.002.004.a	Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006:  a) misurato in opera.	€ 100,35	0,03%
		a riportare	€ 3.904,33	1,26%

Prg.	Articolo	Lavori o Provviste	Importo	Percentuale singola lavorazione
		riporto	€ 3.904,33	1,26%
			·	•
		Sovrastruttura.		
9	D3.001.001.001.002.003.d	Fornitura stesa e cilindratura di conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazaione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm., misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2.500 m2 al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm.:  d) di spessore di cm. 10, steso a mano e costipazione con piastre vibranti.	€ 3.636,88	1,17%
		Pulizia a fondo di massicciata stradale mediante		
10	D3.001.001.001.002.001	raschiatura e scopatura di terriccio o ogni altro materiale, compreso carico e trasporto degli stessi alle PP.DD.	€ 589,66	0,19%
11	D3.001.001.001.002.002	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.	€ 810,79	0,26%
12	D3.001.001.001.002.005.f	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg./mq. di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:  f) spessore finito 40 mm. con graniglia pezzatura fino a 0/12 mm	€ 7.002,26	2,26%
13	D4.001.005.001.001.001	Rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsiasi dimensione completi di telaio, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.	€ 295,36	0,10%
14	D4.001.005.001.003.020	Posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio.	€ 800,00	0,26%
		_		
		Segnaletica stradale.		
15	F.001.002.001	Esecuzione di segnaletica verticale e orizzontale necessaria ad una idonea e funzionale viabilità per superfici di sede stradale, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi.	€ 784,99	0,25%
		TOTALE	€ 17.824,27	5,75%