

**ASFALTATURA VIA M. SERAO**  
**LISTA CATEGORIA CONTABILE**

| Prg.          | Articolo                 | Lavori o Provviste  | Importo            | Percentuale singola lavorazione |
|---------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------------|
|               |                          | <b>ASFALTATURA VIA M. SERAO</b>   |                    |                                 |
|               |                          | <b>Demolizioni/Scarifiche</b>   |                    |                                 |
| 1             | D1.001.001.004.001.a     | Scarifica di massicciata stradale (tout-venant, binder e tappettino) eseguita a freddo con adeguati mezzi meccanici tipo "Dynapak" compreso allontanamento del materiale di risulta alle PP.DD.:<br><b>a) per profondità fino a cm. 3.</b>  | € 5.950,08         | 1,92%                           |
| 2             | D1.001.001.004.001.b     | Scarifica di massicciata stradale (tout-venant, binder e tappettino) eseguita a freddo con adeguati mezzi meccanici tipo "Dynapak" compreso allontanamento del materiale di risulta alle PP.DD., la pulizia a fondo della sede stradale:<br><b>b) per ogni cm. di profondità oltre a 3 cm..</b>   | € 2.142,03         | 0,69%                           |
| 3             | D1.002.004.001.a         | Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q.li:<br><b>a) per trasporti fino a 10 km..</b>   | € 675,93           | 0,22%                           |
| 4             | NP.007                   | ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI DI PRODUZIONE O DI RECUPERO miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, cioè conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 5 per quantità superiore a 5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti . I costi per il conferimento presso gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, da documentarsi per mezzo del Documento di Trasporto (DDT) (Sottoprodotti).  | € 2.399,07         | 0,77%                           |
| 5             | NP.008                   | Tributo speciale (Legge Regionale Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge n. 594/1995)   | € 365,57           | 0,12%                           |
|               |                          | <b>Sovrastruttura.</b>  |                    |                                 |
| 6             | D3.001.001.001.002.001   | Pulizia a fondo di massicciata stradale mediante raschiatura e scopatura di terriccio o ogni altro materiale, compreso carico e trasporto degli stessi alle PP.DD.  | € 1.904,02         | 0,61%                           |
| 7             | D3.001.001.001.002.002   | Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.  | € 2.618,03         | 0,84%                           |
| 8             | D3.001.001.001.002.005.f | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappettino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg./mq. di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:<br><b>f) spessore finito 40 mm. con graniglia pezzatura fino a 0/12 mm..</b> | € 22.610,29        | 7,30%                           |
| 9             | D4.001.005.001.001.001   | Rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsiasi dimensione completi di telaio, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.  | € 978,38           | 0,32%                           |
| 10            | D4.001.005.001.003.020   | Posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio.   | € 2.650,00         | 0,86%                           |
| 11            | D5.001.001.002           | Rimozione di archetti stradali con relativa fornitura e posa degli stessi in acciaio, compreso la rottura del manto stradale con martello demolitore e la malta di cemento per l'ancoraggio.  | € 196,00           | 0,06%                           |
|               |                          | <b>Segnaletica stradale.</b>  |                    |                                 |
| 12            | F.001.002.001            | Esecuzione di segnaletica verticale e orizzontale necessaria ad una idonea e funzionale viabilità per superfici di sede stradale, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi.   | € 2.534,73         | 0,82%                           |
| <b>TOTALE</b> |                          |   | <b>€ 45.024,13</b> | <b>14,53%</b>                   |