

**MARCIPIEDE PISTA CICLALE
VIA ARSIERO - P. FERRARIO**

Prg.	Articolo	Lavori o Provviste	Unità di Misura	Parti Simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Totale	Prezzo Unitario	Importo Totale
		MARCIPIEDE PISTA CICLALE VIA ARSIERO - P. FERRARIO								
		Demolizioni.								
1	D1.001.001.003.008.a	Demolizione di pavimentazione e sottofondo marciapiede, eseguita a macchina e rifinita a mano compresa altresì la preparazione del fondo alla posa del nuovo sottofondo in calcestruzzo: a) demolizione completa.	MQ		81,86	1,50		122,79	€ 14,00	€ 1.719,06
2	D1.001.001.003.008.b	Demolizione di pavimentazione e sottofondo marciapiede, eseguita a macchina e rifinita a mano compresa altresì la preparazione del fondo alla posa del nuovo sottofondo in calcestruzzo: b) solo asporto manto finale di marciapiede in conglomerato bituminoso fine con preparazione alla posa del nuovo manto.	MQ	818,61				818,61	€ 15,00	€ 12.279,15
3	D1.002.004.001.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q.li: a) per trasporti fino a 10 km..								
		VOCE D1.001.001.003.008.a	MC/KM	122,79	10,00		0,120	147,35	€ 0,71	€ 104,62
		VOCE D1.001.001.003.008.b	MC/KM	818,61	10,00		0,025	204,65	€ 0,71	€ 145,30
4	NP.007	ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI DI PRODUZIONE O DI RECUPERO miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, cioè conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 5 per quantità superiore a 5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti. I costi per il conferimento presso gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, da documentarsi per mezzo del Documento di Trasporto (DDT) (Sottoprodotti).								
		VOCE D1.001.001.003.008.a	T	35,36				35,36	€ 10,50	€ 371,32
		VOCE D1.001.001.003.008.b	T	49,12				49,12	€ 10,50	€ 515,72
5	NP.008	Tributo speciale (Legge Regionale Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge n. 594/1995)	T	84,48				84,48	€ 1,60	€ 135,17
		Sovrastruttura.								
6	D3.001.001.002.002.004	Fornitura e stesa di ghiaietto per formazione del piano di posa del sottofondo di marciapiede, valutato a mc. compresa la fornitura del materiale in strati con spessore medio di cm. 10 steso in strato ben battuto e livellato.	MC		81,86	1,50	0,12	14,73	€ 30,00	€ 442,04
7	D3.001.001.002.002.005	Formazione di sottofondo di marciapiede spessore medio cm. 10 in cls Rck a 200 kg./mc. di ceemnto gettato in opera contro terra, ben battuto e livellato, escluso lo scavo, compreso il livellamento e la formazione delle pendenze nonché il rialzo dei chiusini.	MQ		81,86	1,50		122,79	€ 18,90	€ 2.320,73
8	D3.001.001.001.002.001	Pulizia a fondo di massicciata stradale mediante raschiatura e scopatura di terriccio o ogni altro materiale, compreso carico e trasporto degli stessi alle PP.DD.	MQ	818,61				818,61	€ 0,80	€ 654,89
9	D3.001.001.001.002.002	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.	MQ	818,61				818,61	€ 1,10	€ 900,47
10	D3.001.001.002.002.006	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm. dato in opera compreso rullatura e Steso a Mano.	MQ	818,61				818,61	€ 8,68	€ 7.105,53
11	D4.001.005.001.001.001	Rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsiasi dimensione completi di telaio, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.	CAD	14,00				14,00	€ 18,46	€ 258,44
12	D4.001.005.001.003.020	Posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio.	CAD	14,00				14,00	€ 50,00	€ 700,00
								TOTALE		€ 27.652,45