

MARCIAPIEDE VIA ADA NEGRI

| Prg. | Articolo | Lavori o Provviste | Unità di Misura | Parti Simili | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Totale | Prezzo Unitario | Importo Totale |
|------|------------------------|---|-----------------|--------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------|-------------------|
| | | MARCIAPIEDE VIA ADA NEGRI | | | | | | | | |
| | | Demolizioni. | | | | | | | | |
| 1 | D1.001.001.003.008.a | Demolizione di pavimentazione e sottofondo marciapiede, eseguita a macchina e rifinita a mano compresa altresì la preparazione del fondo alla posa del nuovo sottofondo in calcestruzzo: a) demolizione completa. | MQ | | 16,16 | 1,35 | | 21,82 | € 14,00 | € 305,42 |
| 2 | D1.001.001.003.008.b | Demolizione di pavimentazione e sottofondo marciapiede, eseguita a macchina e rifinita a mano compresa altresì la preparazione del fondo alla posa del nuovo sottofondo in calcestruzzo: b) solo asporto manto finale di marciapiede in conglomerato bituminoso fine con preparazione alla posa del nuovo manto. | MQ | 145,42 | | | | 145,42 | € 15,00 | € 2.181,30 |
| 3 | D1.002.004.001.a | Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q.li: a) per trasporti fino a 10 km.. | | | | | | | | |
| | | VOCE D1.001.001.003.008.a | MC/KM | 21,82 | 10,00 | | 0,120 | 26,18 | € 0,71 | € 18,59 |
| | | VOCE D1.001.001.003.008.b | MC/KM | 145,42 | 10,00 | | 0,025 | 36,36 | € 0,71 | € 25,81 |
| 4 | NP.007 | ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI DI PRODUZIONE O DI RECUPERO miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, cioè conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 5 per quantità superiore a 5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti. I costi per il conferimento presso gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, da documentarsi per mezzo del Documento di Trasporto (DDT) (Sottoprodotti). | | | | | | | | |
| | | VOCE D1.001.001.003.008.a | T | 6,28 | | | | 6,28 | € 10,50 | € 65,97 |
| | | VOCE D1.001.001.003.008.b | T | 8,73 | | | | 8,73 | € 10,50 | € 91,61 |
| 5 | NP.008 | Tributo speciale (Legge Regionale Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge n. 594/1995) | T | 15,01 | | | | 15,01 | € 1,60 | € 24,01 |
| | | Sovrastruttura. | | | | | | | | |
| 6 | D3.001.001.002.002.004 | Fornitura e stesa di ghiaietto per formazione del piano di posa del sottofondo di marciapiede, valutato a mc. compresa la fornitura del materiale in strati con spessore medio di cm. 10 steso in strato ben battuto e livellato. | MC | | 16,16 | 1,35 | 0,12 | 2,62 | € 30,00 | € 78,54 |
| 7 | D3.001.001.002.002.005 | Formazione di sottofondo di marciapiede spessore medio cm. 10 in cls Rck a 200 kg./mc. di ceemnto gettato in opera contro terra, ben battuto e livellato, escluso lo scavo, compreso il livellamento e la formazione delle pendenze nonché il rialzo dei chiusini. | MQ | | 16,16 | 1,35 | | 21,82 | € 18,90 | € 412,32 |
| 8 | D3.001.001.001.002.001 | Pulizia a fondo di massciata stradale mediante raschiatura e scopatura di terriccio o ogni altro materiale, compreso carico e trasporto degli stessi alle PP.DD. | MQ | 145,42 | | | | 145,42 | € 0,80 | € 116,34 |
| 9 | D3.001.001.001.002.002 | Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi. | MQ | 145,42 | | | | 145,42 | € 1,10 | € 159,96 |
| 10 | D3.001.001.002.002.006 | Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm. dato in opera compreso rullatura e Steso a Mano. | MQ | 145,42 | | | | 145,42 | € 8,68 | € 1.262,25 |
| 11 | D4.001.005.001.001.001 | Rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsiasi dimensione completi di telaio, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro. | CAD | 3,00 | | | | 3,00 | € 18,46 | € 55,38 |
| 12 | D4.001.005.001.003.020 | Posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio. | CAD | 3,00 | | | | 3,00 | € 50,00 | € 150,00 |
| | | | | | | | | | TOTALE | € 4.947,51 |